

STAVOPROJEKT s.r.o.

Jarková 31
080 01 Prešov

Vypracoval :

Ing. Komanický

Zodpovedný projektant :

Ing. Komanický

Vedúci projektant :

Ing.arch. Krasnay

Stavba : Sabinov – 16b.j. nájomný bytový dom A3, ul. Mlynská

Č. zák. : 17091

Časť : D - stavebná

Stupeň : RP

Objekt : SO 01 Bytový dom A3

Diel: MaR

Obsah : Výkaz-výmer

Príl.č. : 8

STAVBA: Sabinov – 16b.j. nájomný bytový dom A3, ul. Mlynská

OBJEKT: SO 01 Bytový dom A3

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549040A90	Bernard svorka		6 ks		0,00
2	3549040A91	Pasik Cu		6 ks		0,00
3	3549090D01	Prípojnice USK potenciálového vyrovnania s krytom		1 ks		0,00
4	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5		25 m		0,00
5	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5		60 m		0,00
6	341203M200	Kabel CYKY-J 5x1,5		8 m		0,00
7	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5		10 m		0,00
8	341011M025	Vodic CY 6 z/ž		12 m		0,00
9	341011M039	Vodic CY 16 z/ž		15 m		0,00
10	341661M002	Kabel JYTY 2x1		40 m		0,00
11	341610M024	Kabel SYKFY 3x2x0,5		10 m		0,00
12	3581300C02	Tlačidlo núdzové TOTAL-STOP (1-1)- červený hríb, IP54		1 ks		0,00
13	345420T242	Zásuvka 1-nás. IP44, nástenná		3 ks		0,00
14	345650D511	Rúrka el-inšt plastová ohybná 16		40 m		0,00
15	5534730K02	Kábelový žľab dierovaný 50/62/0,7 s integr. spojkou		11 m		0,00
16	553474K035	Oblúk 90° NO 90x50x62, zinok		2 ks		0,00
17	5534751K00	Podpera na stenu NPS 62		8 ks		0,00
18	55347	Kotva KPO 6x50		16 ks		0,00
19	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16		4 ks		0,00
20	374102T026	Húkačka 230V/AC, IP20		1 ks		0,00
21	921AN	Elektróda zaplavenia - dodávka relé zaplavenia		2 ks		0,00
22	921AN	Snímač priestor. teploty - dodávka regulátora teploty		1 ks		0,00
23	921AN	Snímač CH4 - súčasť dodávky RK		1 ks		0,00
24	921AN	Snímač CO - súčasť dodávky RK		1 ks		0,00
25	921AN	Snímač tlaku kontaktný		1 ks		0,00
26	921AN	Regulátor do rozvodnice RK - dodávka ÚVK		1 ks		0,00
27	921AN	Ovládací panel regulátora do rozvodnice RK - dodávka ÚVK		1 ks		0,00
28	921AN	Rozvodnica RK s výzbrojou - viď v.č.4		1 ks		0,00
Spolu						0,00
Stratné z metr. materiálu				5 %		0,00
Podružný materiál				3 %		0,00
Celkom						0,00

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010042	Rúrka ohybná uložená pevne 16mm		40 m		0,00
2	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2		4 ks		0,00
3	210020303	Žľab MARS 62x50mm vč. prísluž. vč. veka a podpery		11 m		0,00
4	210100258	Ukončenie celoplast. kablov do 5x4		20 ks		0,00
5	210100301	Ukončenie tienenia kabla		8 ks		0,00
6	210111021	Zásuvka do mokra 10/16A,250V		3 ks		0,00
7	210140431	Montáž jednotlaciidla TOTAL-STOP v skrinke		1 ks		0,00
8	210190001	Montáž hukacky		1 ks		0,00
9	210190002	Montáž rozvodnice RK		1 ks		0,00
10	210220321	Svorka Barnard + svorka uzemňovacia		6 ks		0,00
11	210220325	Svorka ekvipotencialna		1 ks		0,00
12	210220452	Ochranné pospojovanie Cu 4-25 p.u.		27 m		0,00
13	210800108	Kabel CYKY 3x2,5 v.u.		95 m		0,00
14	210800119	Kabel CYKY 5x1,5 v.u.		8 m		0,00
15	210850023	Kabel JYTY, SYKFY		50 m		0,00
16	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm		1 ks		0,00
17	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm		1 ks		0,00
18	360410025	Montáž snímaca teploty kotolne		5 ks		0,00
19	360410084	Montáž kontaktného regulátora tlaku		1 ks		0,00

20	360410182	Montaz elektrody EP901	2 ks	0,00
21	360480151	Montaz analyzatoru plynu	2 ks	0,00
22	213290150	Nešpecifikované ELI+MaR práce	5 hod	0,00
23	213291000	Programovanie poruchového relé	12 v/v	0,00
24	213291000	Oživenie systému	2 hod	0,00
25	213291000	Školenie obsluhy	1 hod	0,00
26	213291000	Prevádzkový poriadok	3 hod	0,00
27	213291000	Konštrukčná a výrobná dokumentácia dodávateľa	3 hod	0,00
28	213291000	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	3 hod	0,00
29	213291000	Východzia revízia	15 hod	0,00
Spolu				0,00
PPV			2 %	0,00
Celkom				0,00