

# Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :SABINOV--16 BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3-UL. MLYNSKÁ					Miesto:		Rozpočet:					
Objekt :SO 05-ODSTAVNÉ PLOCHY					KS : 2112		Spracoval: Ing. Kmec					
					Dňa: 18.10.2017		Zmluva č.:					
Odberateľ:					IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:					IČO:		DIČ:					
Projektant:					IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky			
4	Iné:				9			14				
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:			
<div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>					<div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>			<b>D</b>			ON - ostatné náklady	
								16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17			Inžinierska činnosť									
18			Projektové práce									
19												
20			Súčet riadkov 16 až 19:									
<div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>					<b>E</b>			Celkové náklady				
					21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					22			DPH 20% z:				
					23			DPH 0% z:				
					24			Súčet riadkov 21 až 23:				
					<b>F</b>			Odpočet - prípočet				

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec

KS : 2112

Dátum: 18.10.2017

**Stavba :SABINOV--16 BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3-UL. MLYNSKÁ**

**Objekt :SO 05-ODSTAVNÉ PLOCHY**

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00		
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00		
 Za rozpočet celkom	 0,00	 0,00	 0,00		

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec  
KS : 2112  
Dátum: 18.10.2017

Stavba :SABINOV--16 BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3-UL. MLYNSKÁ  
Objekt :SO 05-ODSTAVNÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu					

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	4,500	m		0,00		0,00					
2	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m 280*0,25 = 70.000	70,000	m3		0,00		0,00					
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 275*0,3 = 82.500	82,500	m3		0,00		0,00					
4	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	82,500	m3		0,00		0,00					
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	82,500	m3		0,00		0,00					
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	70,000	m3		0,00		0,00					
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 "prebyt. ornica"70 = 70.000	70,000	m3		0,00		0,00					
8	001	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	10,000	m3		0,00		0,00					
9	001	17120-1101	Násypy nezhutnené 82,5-10 = 72.500	72,500	m3		0,00		0,00					
10	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	70,000	m3		0,00		0,00					
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	275,000	m2		0,00		0,00					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					

##### 5 - KOMUNIKÁCIE

12	221	56425-1113	Podklad zo štrkopiesku hr. 17 cm "priem. hr. "275 = 275.000	275,000	m2		0,00		0,00					
13	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 20 cm .	275,000	m2		0,00		0,00					
14	221	59621-1232	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 300m2	275,000	m2		0,00		0,00					
15	MAT	592 960016	Dlažba 200*100*80 sivá 263,75*1,01 = 266.388	266,388	m2			0,00	0,00					
16	MAT	592 960017	Dlažba 200*100*80 červená 11,25*1,01 = 11.363	11,363	m2			0,00	0,00					
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu					
17	221	91400-1111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	2,000	kus		0,00		0,00					
18	MAT	404 455165	Dopravná značka IP16 500x700 mm AL lisovaná	1,000	kus			0,00	0,00					
19	MAT	404 456225	Dopravná značka E15 500x500 mm AL lemovaná	1,000	kus			0,00	0,00					
20	MAT	404 459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	3,500	m			0,00	0,00					
21	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	0,500	m2		0,00		0,00					
22	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	0,500	m2		0,00		0,00					
23	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	0,500	m2		0,00		0,00					
24	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	70,500	m		0,00		0,00					
25	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 70,5*1,01 = 71.205	71,205	kus			0,00	0,00					
26	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km 4,5*0,145 = 0.653	0,653	t		0,00		0,00					
27	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	0,653	t		0,00		0,00					
28	015	97908-8110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	0,653	t		0,00		0,00					
29	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	284,237	t		0,00		0,00					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					